

Извещение
о проведении тендера
ООО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ
по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия на I промплощадке
ОАО «Зид» г. Ковров, ул.Труда, 4.

в соответствии со сметной документацией:
д/в САО №82, № 83 смета № 496-19 6 734 940,00 руб.;

Начальная (максимальная) цена контракта - 6 734 940,00 рублей.

Срок окончания приема заявок: 15.05.2019г. 9⁰⁰

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости выполняемых работ (в том числе стоимости материалов), сроков выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:

1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа.
8. Документ, подтверждающий членство СРО.

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
4. Документ, подтверждающий членство СРО.

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному запросу ОАО «Зид»)

Коммерческие предложения направлять: tender_sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ.

Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия на I промплощадки ОАО «ЗиД»
г. Ковров, ул.Труда, 4.

2. Условия финансирования:

б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % ,
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме
№ КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору
подряда.

3. Сроки выполнения работ: май – октябрь 2019г.4. Качество работ:4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными
документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)

4.2 Методы и технология выполнения работ

4.2.1 - срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом
холодного фрезерования;

- разработка грунта вручную;
- устройство оснований из щебня толщиной слоя 150 мм, с укаткой каменных материалов;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия толщиной 50 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ;

4.2.2 - проведение ямочного ремонта центральных дорог с устройством подстилающих и
выравнивающих слоев.

4.3 Организационно – технологическая схема производства работ

- работы по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия выполняются на территории
действующего предприятия с востребованной проезжей частью, подлежащей ремонту;
- вывоз строительного мусора учтен сметной документацией и вывозится подрядчиком
самостоятельно.

4.4 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной
безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

4.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Все применяемые материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта,
сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации
передаются сотруднику технического надзора и контроля.

5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по
договору должен составлять не менее 24 месяцев.

5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем ремонтируемого дорожного
асфальтобетонного покрытия.

ГИП ПКБ СиТОП

Гл. архитектор - начальник САО

Согласованно:

Зам. главного инженера по
строительству и техническому
обслуживанию производства



С.М. Смирнов

С.В. Мурашов

М.Ю. Шикин

Исполнитель:

Т.В. Тренина т.9-11-64