

Техническое задание  
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ.

Проведение работ по замене трубопроводов внутренней ливневой канализации в осях 4 – 22/А – П производственной части корпуса пластмасс «304» инв. №100480.

2. Место проведения работ.

Владимирская область, город Ковров, улица Труда, 4. I промышленная площадка ОАО «Зид».

3. Условия финансирования:

б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % ,  
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда.

4. Сроки выполнения работ: 2019г.

5. Качество работ:

4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)

4.2 Методы и технология выполнения работ

- описание работ см.приложение №3.

4.3 Организационно – технологическая схема производства работ

- строительно-монтажные работы выполняются на высоте +8,0 м  
- работы должны производиться без приостановки производственного процесса подразделений ОАО «Зид».

4.4 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

4.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.

5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев.

5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно-монтажных работ.

Гл. архитектор - начальник САО



С.В. Мурашов

Согласованно:

Зам. главного инженера по  
строительству и техническому  
обслуживанию производства



М.Ю. Шикин

## Описание работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ
1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 200 мм.	пм	180.36
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 160 мм.	пм	72.14
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 110 мм.	пм	6.012
4	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.5т	т	1.16344
5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	т	1.16344
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	54,4
7	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м <sup>2</sup>	54,4
8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ø200мм	1фланец	4
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях Ø150мм	пм	180
	Особые условия:		
	1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности		
	2. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением		

ГИП – начальник ПКБ СиТОП



Смирнов С. М.

Инженер БТЭЗиС



Кони́на Е.А.

Исполнил: Фуртикова С.Б.

Тел. : 8 ( 49232 ) 9-11-64 , эл. почта [saozid@yandex.ru](mailto:saozid@yandex.ru)