

Техническое задание  
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ.

Проведение работ по заделке стыков плит покрытия в осях 25-37/Д-Ж, 61-67/Г-Д корпуса 40 инв. № 100229

2. Место проведения работ.

Владимирская область, город Ковров, улица Труда, 4. I промышленная площадка ОАО «ЗиД».

3. Условия финансирования:

б/н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % , дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда.

4. Сроки выполнения работ: до 29.12. 2019г.

5. Качество работ:

5.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)

5.2 Методы и технология выполнения работ

- описание работ см.приложение №3.

5.3 Организационно – технологическая схема производства работ

- строительно-монтажные работы выполняются на высоте +8,0 м  
- работы должны производиться без приостановки производственного процесса подразделений ОАО «ЗиД».

5.4 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.


5.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.

6. Гарантии качества работ:

6.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев.


6.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно-монтажных работ.

 Гл. архитектор - начальник САО

Согласованно:

Зам. главного инженера по  
строительству и техническому  
обслуживанию производства

 С.В. Мурашов

 М.Ю. Шикин

Исполнитель:

В.Н. Павловат.9-11-64

## Описание работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	2	3	4
1	Ремонт и восстановление герметизации стыков плит покрытия шириной шва до 50мм с применением теплоизоляционного шнура «Вилатерм» с применением отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	пм	960
2	Ремонт и восстановление герметизации стыков плит покрытия и стеновых панелей с применением пенополистирола и монтажной пеной	пм	396
3	Заделка стыков ж/б плит покрытия и ж/элементов фонаря оцинкованной сталью $t=0.7$ мм.с креплением винтами 4*50мм. с дюбелем	<i>м<sup>2</sup>/пм/ шт</i>	<i>218/396/ 660</i>
	Особые условия:		
	1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности		
	2. Производство ремонтно-строительных работ выполняется на высоте Н=10 метров		

ГИП – начальник ПКБ СяТОП


Смирнов С. М.

Инженер БТЭЗиС

Павлова В.Н.